

A N T E M A S U R A T O A R E  
 Obiectivul: EXECUTIE INSTALATIE TELECOMUNITII  
 FIBRA OPTICA PRIN CANALIZATIE SUBTERANAPE STRADA  
 PREL. BUCURESTI SI BUCURESTI

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	TSC02D1 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT. 2	100 MC.	7.603
002	TSA02E1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.MIJL.	M.C.	118.000
003	TSD18C1 UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN TEREN TARE	M.C.	570.480
004	TSD05A1 COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.NECO	100 MC.	5.705
005	W2H04A1 STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT	M.C.	195.360
006	TRA01A25 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	TONA	342.288
007	TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	TONA	513.432
008	W2G23B# [ 1]M Teava de protectie cabluri tub riflata de 160 mm		1792.000
008	6700262 TEAVA DE PROTECTIE CABLURI TUB RIFLAT DE 160MM	M	1827.840
009	W2G23B# Teava de protectie din PVC-G avand diametrul de 50mm montata in sant, cablu cu sectiunea de 16-50mmp	M	540.000
009	6700263 TEAVA DE EPROTECTIE CABLURI TUB RIFLAT DE 75 MM	M	550.800


010 RCSB13B# [ 1]M 3754.000  
TAIEREA PLACILOR SAU A ELEMENTELOR DIN  
BETON ARMAT CU GROSIMEA DE 15 CM

011 CA01A1 M.C. 126.700  
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII  
(CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM  
<3MC

011 2100945 M.C. 127.714  
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

012 GD24A# M 14.000  
POZAREA COND. PROTECTIE DN<125 MM PRIN  
FORAJ ORIZONTAL DIRIJJAT EXEC. IN TEREN  
NORMAL

013 DI11A1 [ 1]MP. 844.650  
REFACEREA DE PAVAJE VECHI DIN PAVELE  
ABNORME CU ROSTURI NEBITUMATE

  
Intecmi



SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

A N T E M A S U R A T O A R E

Obiectivul: EXECUTIE INSTALATIE TELECOMUNITII  
FIBRA OPTICA PRIN CANALIZATIE SUBTERANAPE STRADA  
PREL. BUCURESTI SI BUCURESTI  
FIBRA OPTICA IN CANALIZATIA EXISTENTA

=====

Nr. Simbol articol	UM	CANTITATEA
--------------------	----	------------

crt.

=====

001 TCA21XB	M	14900.000
-------------	---	-----------

INSTALARE FIBRA OPTICA IN CANALIZARE  
SUBTERANA

001 2009876	ML.	15049.000
-------------	-----	-----------

CABLU FIBRA OPTICA 24XSMCU MANTA HIGH  
DENSITY

002 TCA21XR	M	3900.000
-------------	---	----------

REZERVA TEHNOLOGICA DE LUCRU FIBRA  
OPTICA IN FIECARE CAMIN DE TRAGERE  
PENTRU RETELE DE TELECOMUNICATII

002 2009876	ML.	3939.000
-------------	-----	----------

CABLU FIBRA OPTICA 24XSMCU MANTA HIGH  
DENSITY

Intocmit



SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

