



R O M Â N I A
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

910058; Călărași, str. București, nr. 140A; Tel.: 0242-31.10.05, Fax: 0242/31.85.74
web: www.primariacalarasi.ro ; email: office@primariacalarasi.ro



17 iulie 2024

Lucrările de reabilitare termică a blocurilor A15, A17 și N43, finanțate prin PNRR, pot să înceapă!

Primăria Municipiului Călărași anunță că în data de 5 iulie 2024 a fost emis ordinul de începere a lucrărilor pentru proiectul **“Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale - Blocurile: A15 (scara 1), A17 (scara 1, scara 2, scara 3), N43 (scara 1)”**, finanțat prin PNRR Componenta C5 - Valul Renovării, Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

Lucrările care vizează Blocul A15 (scara 1), situat în str.1 Decembrie 1918, nr. 8, Blocul A17 (scara 1, scara 2, scara 3), situat în str. 1 Decembrie 1918, nr. 12 și Blocul N 43 (scara1), situat în str. Speranței, nr. 4.sunt următoarele:

- Renovarea termică a anvelopei cu vată minerală bazaltică;
- Aplicarea soluției de termoizolație vată minerală bazaltică peste planșeu terasă;
- Aplicarea soluției de termoizolație spumă poliuretanică cu pori închiși, la nivelul plăcii peste subsol;
- Fundația (soclul) până la cota 0,00 se va izola cu polistiren extrudat;
- Spaleții ferestrelor se vor izola cu polistiren expandat;
- Înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie pvc tripan cu geam termopan clar low-e (culoare - alb);
- Schimbarea burlanelor pentru colectare ape pluviale și conducerea apei meteorice la minim 1,5 m distanță de clădire;
- Tencuială decorativă de exterior aplicată pe termosistem;
- Tencuială decorativă de exterior, hidrofugă cu granulație mare (soclu);
- Reparații în zonele deteriorate la trotuare unde a acționat apă pluvială și refacerea integrității trotuarelor;
- Se va asigura funcționalitatea canalelor de ventilație naturală;
- Montarea ventilatoarelor cu recuperare de caldură în încăperi;
- Schimbarea corpurilor de iluminat cu sisteme tip led;
- Montarea panourilor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică pentru iluminat;
- Renovarea moderată la nivelul instalației electrice;

- Demotare - montare conductă gaze naturale existente pe fațada blocului în zonele afectate de anveloparea blocului;
- Instalația de gaze afectată de lucrările de izolare termică a pereților exteriori, se va demonta și monta pe același traseu de lucrări;
- Instalația de gaze trebuie să fie aparentă;
- După lucrările de demontare - montare instalație de gaze naturale se va proceda la probarea acesteia, conform normelor specifice și se va face recepția lucrărilor cu furnizorul de utilități.

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 5.406.711,68 lei (TVA inclus)

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 7 decembrie 2022. Perioada de implementare este de 36 de luni.