



R O M Â N I A
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

910058; Călărași, str. București, nr. 140A; Tel.: 0242-31.10.05, Fax: 0242/31.85.74
web: www.primariacalarasi.ro ; email: office@primariacalarasi.ro



27 Ianuarie 2026

Lucrările în cadrul proiectului de reabilitare a Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu”, realizate în proporție de 70%

Primarul Marius Dulce, însoțit de administratorul public al municipiului, Ionuț Savu, a inspectat astăzi, 27 ianuarie 2026, lucrările de construcții derulate în cadrul proiectului **”Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Nicolae Titulescu, Corp C1, C2, C3”**, finanțat prin PNRR.

“Se lucrează din plin. Lucrările sunt realizate în proporție de circa 70% și estimăm că vor fi gata în vara acestui an Contractul trebuie să se încheie oricum în august conform rigorilor impuse prin PNRR. La final, copiii și cadrele didactice își vor desfășura activitatea în condiții optime, beneficiind și de echipamente moderne, achiziționate tot prin intermediul unui proiect finanțat din fonduri europene.”, a declarat primarul Marius Dulce.

Proiectul de reabilitare a Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” (Nr. 5) din Călărași este finanțat în cadrul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice - contract de finanțare nr. 135951/29.11.2022 și bugetul local al Municipiului Călărași.

Buget: Valoarea totală a investiției este de aproximativ 20.498.115,40 lei.

Detalii principale ale proiectului:

Obiectiv: Proiectul se referă la creșterea eficienței energetice în toate cele 3 corpuri de clădire (C1, C2, C3) plus toate dotările care vor asigura buna funcționare a acestora și încadrarea în normele actuale de consum energetic.

Stadiu actual (Ianuarie 2026): Lucrările au început în aprilie 2025.

Conform planificării pentru anul școlar 2025-2026, elevii își desfășoară cursurile în corpurile deja finalizate sau care nu au intrat încă în procesul de execuție, pentru a permite continuarea reabilitării în restul unității.

Lucrări incluse:

- termoizolarea planșeului de peste ultimul nivel (placa de la pod) cu un strat de vată minerală cu grosimea de 30 cm;

- termoizolarea exterioară a pereților perimetrali clădirii cu polistiren expandat cu grosimea de 10 cm, cu refacerea elementelor deteriorate în urma intervențiilor;
 - izolarea termică a soclului clădirii cu polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm;
 - termoizolarea cu polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm și hidroizolarea fundațiilor pe exterior - desfacerea și refacerea trotuarului perimetral clădirii;
 - desfacerea și refacerea sistemului pluvial (jgheaburi și burlane) - modernizarea / reabilitarea sistemului de încălzire;
 - înlocuire instalație interioare de distribuție a agentului termic de încălzire;
- Totodată, se modernizează sistemul de luminat interior, sistemul de climatizare și ventilare mecanică.

În cadrul acestei ample investiții se va instala și un sistem de producere a energiei electrice proprii, prin intermediul panourilor fotovoltaice.